Názov stavby: Elektrická prípojka-pretláčanie pod komunikáciou a zemné práce

Miesto stavby: Starý Tekov ,Jarná 4
Investor stavby: ing.Karol Plešivec,M.R.Štefánika 22,Nitra

Por. číslo	Popis položky, stavebného materiálu, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v €	Sieť	Spolu bez DPH
1	Výkop štart.jám-báger	2,6	m3	10,80	elek.	28,08 €
2	Výkop štart.jám- ručný	0,5	m3	37,80	elek.	18,90 €
3	Zásyp št.jám+zhutnenie	3,1	m3	3,90	elek.	12,09 €
4	Pretláčanie pod komunikáciou	4,5	m	22,00	elek.	99,00 €
5	Výkop ryhy od stĺpa po rozvádzač	3,12	m3	10,80	elek.	33,69 €
6	Zásyp+zhutnenie ryhy	3,12	m3	3,90	elek.	12,16 €
7	Pokládka kábla s chráničkou+fólia	15	bm	1,90	elek.	28,50 €
8	Preprava bágra	20	km	0,60	elek.	12,00 €
9	Nakládka-vykládka bágra	2		5,00	elek.	10,00 €
	Spolu:					**254,42 €**

Vypracoval: Ján Hrčka

V Kalnej nad Hronom 24.03.16